

Державна установа «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення ДУ «Закарпатський ОЦКПХ МОЗ» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 96 (Код ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)																																																																				
2	Вид процедури	Відкриті торги, з особливостями																																																																				
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-11-07-015064-a																																																																				
4	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Замовник здійснює закупівлю даних послуг виходячи з необхідності виконання капітального ремонту внутрішньої системи опалення Державної установа «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» обумовлена в потребі,а саме заміни системи та батарей для енергозбереження. Об'єми, склад та зміст робіт визначені у проектно-кошторисній документації, а саме: Об'єми робіт: <table><tr><th>№ п/п</th><th>Найменування робіт і витрат</th><th>Одиниця виміру</th><th>Кількість</th><th>Примітка</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>Об'єктний кошторис №02-01. Літера А (головний корпус)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Локальний кошторис №02-01-01. демонтажні роботи</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Демонтаж радіаторів масою до 80 кг</td><td>100шт</td><td>0,63</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм</td><td>100м</td><td>0,92</td><td>к дем.=0,4</td></tr><tr><td>3</td><td>(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм</td><td>100м</td><td>1,53</td><td>к дем.=0,4</td></tr><tr><td>4</td><td>(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм</td><td>100м</td><td>0,12</td><td>к дем.=0,4</td></tr><tr><td>5</td><td>(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм</td><td>100м</td><td>0,2</td><td>к дем.=0,4</td></tr><tr><td>6</td><td>(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм</td><td>100м</td><td>0,42</td><td>к дем.=0,4</td></tr><tr><td>7</td><td>(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм</td><td>100м</td><td>0,47</td><td>к дем.=0,4</td></tr><tr><td></td><td>Локальний кошторис №02-01-02. опалення</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Установлення опалювальних радіаторів сталевих</td><td>100кВт</td><td>1,29885</td><td></td></tr></table>				№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка	1	2	3	4	5		Об'єктний кошторис №02-01. Літера А (головний корпус)					Локальний кошторис №02-01-01. демонтажні роботи				1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,63		2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,92	к дем.=0,4	3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,53	к дем.=0,4	4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,12	к дем.=0,4	5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,2	к дем.=0,4	6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,42	к дем.=0,4	7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,47	к дем.=0,4		Локальний кошторис №02-01-02. опалення				8	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	1,29885	
№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка																																																																		
1	2	3	4	5																																																																		
	Об'єктний кошторис №02-01. Літера А (головний корпус)																																																																					
	Локальний кошторис №02-01-01. демонтажні роботи																																																																					
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,63																																																																			
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,92	к дем.=0,4																																																																		
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,53	к дем.=0,4																																																																		
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,12	к дем.=0,4																																																																		
5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,2	к дем.=0,4																																																																		
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,42	к дем.=0,4																																																																		
7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,47	к дем.=0,4																																																																		
	Локальний кошторис №02-01-02. опалення																																																																					
8	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	1,29885																																																																			

	9	Радіатори панельні сталеві заввишки 500 мм тип 22 C22 500x900	шт	8	
	10	Радіатори панельні сталеві заввишки 500 мм тип 22 C22 500x1000	шт	10	
	11	Радіатори панельні сталеві заввишки 500 мм тип 22 C22 500x1100	шт	1	
	12	Радіатори панельні сталеві заввишки 500 мм тип 22 C22 500x1200	шт	1	
	13	Радіатори панельні сталеві заввишки 500 мм тип 22 C22 500x1400	шт	1	
	14	Радіатори панельні сталеві заввишки 900 мм тип 22 C22 900x500	шт	1	
	15	Радіатори панельні сталеві заввишки 900 мм тип 22 C22 900x700	шт	2	
	16	Радіатори панельні сталеві заввишки 500 мм тип 11 C11 500x600	шт	1	
	17	Радіатори панельні сталеві заввишки 500 мм тип 11 C11 500x800	шт	1	
	18	Радіатори гігієнічні панельні сталеві заввишки 500 мм тип 20 H20 500x1200	шт	1	
	19	Радіатори гігієнічні панельні сталеві заввишки 500 мм тип 20 H20 500x1400	шт	7	
	20	Радіатори гігієнічні панельні сталеві заввишки 500 мм тип 20 H20 500x1600	шт	7	
	21	Радіатори гігієнічні панельні сталеві заввишки 500 мм тип 20 H20 500x1800	шт	15	
	22	Радіатори гігієнічні панельні сталеві заввишки 500 мм тип 20 H20 500x2000	шт	11	
	23	Кріплення для гігієнічних радіаторів - комплект з 2 елементів для радіаторів висотою 500 мм	шт	30	
	24	Кріплення для гігієнічних радіаторів - комплект з 3 елементів для радіаторів висотою 500 мм	шт	11	
	25	Установлення кранів повітряних	комплект	67	
	26	Динамічний радіаторний клапан з попереднім налаштуванням пропускної спроможності, прямий, D15, RA-DV II, DANFOSS	шт	67	
	27	Термостатичний елемент вбудований давач, 5-26°C, RA	шт	67	

	28	Запірний клапан з попереднім налаштуванням пропускної спроможності, прямий, D15	шт	67	
	29	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 57 мм	шт	1	
	30	Грязьовик абонентський Ду50	шт	1	
	31	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	
	32	Фільтр фланцевий для води D50, PN1,6МПа, T=+120°C	шт	1	
	33	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,05	
	34	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5	
	35	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	3,32	
	36	Труба FIBER BASALT Plus S3,2/SDR7,4 PN28 D20x2.8	м	332	
	37	Кран кульовий IVR 1/2" BB зі спускником, PN=2,5 МПа, T=+110°C	шт	2	
	38	Кран кульовий GF 1/2" BB, PN=2,5 МПа, T=+120°C	шт	8	
	39	Перехід з металевою різью зовнішньою 20 1/2"	шт	150	
	40	Муфта перехідна 25/20	шт	124	
	41	Трійник 20	шт	68	
	42	Трійник з переходом двосторонній 25/20/20	шт	4	
	43	Кутник 90° 20	шт	52	
	44	Перехрещення 20	шт	50	
	45	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,62	
	46	Труба FIBER BASALT Plus S3,2/SDR7,4 PN28 D25x3.5	м	62	
	47	Трійник з переходом 25/20/25	шт	2	
	48	Трійник 25	шт	4	
	49	Трійник з переходом двосторонній 32/25/25	шт	8	
	50	Хрестовина 25	шт	20	
	51	Кутник 90° 25	шт	46	
	52	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,55	
	53	Труба FIBER BASALT Plus S3,2/SDR7,4 PN28 D32x4.4	м	55	

	54	Кран кульовий GF 11/4" НВ з американкою, PN=2,5 МПа, T=+120°C	шт	8	
	55	Муфта перехідна 40/32	шт	8	
	56	Трійник з переходом 32/25/32	шт	2	
	57	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,89	
	58	Труба FIBER BASALT Plus S3,2/SDR7,4 PN28 D40x5.5	м	89	
	59	Кран кульовий GF 11/2" НВ, PN=2,5 МПа, T=+120°C	шт	2	
	60	Перехід з металевою різью внутрішньою 40 5/4"	шт	8	
	61	Перехід з металевою різью зовнішньою 40 5/4"	шт	8	
	62	Муфта перехідна 50/40	шт	2	
	63	Муфта перехідна 63/40	шт	2	
	64	Трійник 40	шт	4	
	65	Трійник з переходом 40/20/40	шт	16	
	66	Трійник з переходом 40/25/40	шт	6	
	67	Кутник 90° 40	шт	32	
	68	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,12	
	69	Труба FIBER BASALT Plus S3,2/SDR7,4 PN28 D50x6,9	м	12	
	70	Кран кульовий запірний сталевий DN50, PN16, T=+180°C	шт	4	
	71	Муфта перехідна 63/50	шт	2	
	72	Трійник з переходом 50/40/50	шт	2	
	73	Кутник 90° 50	шт	4	
	74	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,17	
	75	Труба FIBER BASALT Plus S3,2/SDR7,4 PN28 D63x8,6	м	17	
	76	Вільний фланець 63 / DN50	шт	2	
	77	Бурт внутрішній 63	шт	2	
	78	Перехід з металевою різью внутрішньою 63 2"	шт	2	
	79	Трійник з переходом 63/40/63	шт	2	
	80	Трійник 63	шт	2	
	81	Кутник 90° 63	шт	6	

	82	Металоконструкції для кріплення трубопроводів	кг	20		
	83	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,009	к=1,15	
	84	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistoю (2 шари)	100м2	0,009	к=1,15 Н1=2	
	85	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,67		
	86	Ізоляція циліндрами з мінеральної вати ламінованими фольгою D65 б=50мм	м	23		
	87	Ізоляція циліндрами з мінеральної вати ламінованими фольгою D57 б=40мм	м	12		
	88	Ізоляція циліндрами з мінеральної вати ламінованими фольгою D42 б=30мм	м	28		
	89	Ізоляція циліндрами зі спіненого ПЕ Е-42/9	м	61		
	90	Ізоляція циліндрами зі спіненого ПЕ Е-35/9	м	55		
	91	Ізоляція циліндрами зі спіненого ПЕ Е-28/9	м	48		
	92	Ізоляція циліндрами зі спіненого ПЕ Е-22/9	м	40		
	93	Хомут металічний з шурупом d20-25мм	шт	460		
	94	Хомут металічний з шурупом d32-40мм	шт	172		
	95	Хомут металічний з шурупом d50-63мм	шт	28		
	96	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 шт	2		
	97	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,92		
	98	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,4		
	99	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	2,96		
	100	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,48		
	101	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,56		
	102	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,08	к=0,5	

		103	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм (гільзи)	100м	0,295		
		104	Гільзи із сталевих водогазопровідних труб D32, L=0,45м	шт	46		
		105	Гільзи із сталевих водогазопровідних труб D32, L=0,2м	шт	44		
		106	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм (гільзи)	100м	0,016		
		107	Гільзи із сталевих водогазопровідних труб D40, L=0,2м	шт	8		
		108	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм (гільзи)	100м	0,032		
		109	Гільзи із сталевих електрозварних труб D57х3, L=0,2м	шт	16		
		110	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм (гільзи)	100м	0,107		
		111	Гільзи із сталевих електрозварних труб D76х3, L=0,2м	шт	4		
		112	Гільзи із сталевих електрозварних труб D76х3, L=0,45м	шт	22		
		113	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2		
		114	Термометр біметалевий ТБ, межа вимірювання 0-+120°С.	шт	2		
		115	Бобишка для термометра	шт	2		
		116	Установлення манометрів з триходовим краном і трубкою-сифоном	комплект	4		
		117	Манометр показучий (діапазон 0-1,0МПа)	шт	4		
		118	Кран кнопочний до манометра G1/2" / G1/2"	шт	4		
		119	Сифонна трубка для манометра пряма G1/2 (11х360)	шт	4		
		120	Закладна конструкція для установки манометра	шт	4		
			Об'єктний кошторис №02-02. Літера Б (лабораторія-адмінбудинок)				
			Локальний кошторис №02-02-01. демонтажні роботи				
		121	Демонтаж ребристих труб (регістрів)	шт	2		
		122	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,19		
		123	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	100шт	0,01		
		124	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,22	к дем.=0,4	
		125	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,04	к дем.=0,4	

	126	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,006	
		Локальний кошторис №02-02-02. загальнобудівельні роботи			
	127	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,006	к=1,15
	128	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	3,12	
	129	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	0,2724	
	130	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	4	
	131	Плитки керамічні	м2	0,612	
		Локальний кошторис №02-02-03. опалення			
	132	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,75157	
	133	Радіатори панельні сталеві заввишки 500 мм тип 11 C11 500x400	шт	1	
	134	Радіатори панельні сталеві заввишки 500 мм тип 22 C22 500x700	шт	2	
	135	Радіатори панельні сталеві заввишки 500 мм тип 22 C22 500x900	шт	1	
	136	Радіатори панельні сталеві заввишки 500 мм тип 22 C22 500x1000	шт	1	
	137	Радіатори панельні сталеві заввишки 500 мм тип 22 C22 500x1200	шт	6	
	138	Радіатори панельні сталеві заввишки 500 мм тип 22 C22 500x1800	шт	2	
	139	Радіатори панельні сталеві заввишки 500 мм тип 22 C22 500x2000	шт	6	
	140	Радіатори панельні сталеві заввишки 500 мм тип 33 C33 500x1100	шт	1	
	141	Радіатори панельні сталеві заввишки 900 мм тип 22 C22 900x1200	шт	1	
	142	Радіатори гігієнічні панельні сталеві заввишки 500 мм тип 20 H20 500x1400	шт	2	
	143	Радіатори гігієнічні панельні сталеві заввишки 500 мм тип 20 H20 500x1600	шт	3	
	144	Радіатори гігієнічні панельні сталеві заввишки 500 мм тип 20 H20 500x1800	шт	4	

	145	Радіатори гігієнічні панельні сталеві заввишки 500 мм тип 20 H20 500x2000	шт	1	
	146	Кріплення для гігієнічних радіаторів - комплект з 2 елементів для радіаторів висотою 500 мм	шт	9	
	147	Кріплення для гігієнічних радіаторів - комплект з 3 елементів для радіаторів висотою 500 мм	шт	1	
	148	Установлення кранів повітряних	комплект	31	
	149	Динамічний радіаторний клапан з попереднім налаштуванням пропускної спроможності, прямий, D15, RA-DV II, DANFOSS	шт	31	
	150	Термостатичний елемент вбудований давач, 5-26°C, RA	шт	31	
	151	Запірний клапан з попереднім налаштуванням пропускної спроможності, прямий, D15	шт	31	
	152	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	2	
	153	Фільтр фланцевий для води D40, PN1,6МПа, T=+120°C	шт	2	
	154	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,005	
	155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5	
	156	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,23	
	157	Труба FIBER BASALT Plus S3,2/SDR7,4 PN28 D20x2.8	м	223	
	158	Кран кульовий GF 1/2" BB, PN=2,5 МПа, T=+120°C	шт	7	
	159	Кран кульовий GF 1/2" HB з американкою, PN=2,5 МПа, T=+120°C	шт	2	
	160	Перехід з металевою різью зовнішньою 20 1/2"	шт	2	
	161	Муфта перехідна 25/20	шт	8	
	162	Трійник 20	шт	24	
	163	Трійник з переходом двосторонній 25/20/20	шт	10	
	164	Кутник 90° 20	шт	112	
	165	Перехрещення 20	шт	30	
	166	Перехід з металевою різью зовнішньою 20 1/2"	шт	76	
	167	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1	
	168	Труба FIBER BASALT Plus S3,2/SDR7,4 PN28 D25x3.5	м	100	

	169	Кран кульовий GF 3/4" НВ з американкою, PN=2,5 МПа, T=+120°C	шт	10	
	170	Трійник з переходом 25/20/25	шт	6	
	171	Трійник 25	шт	4	
	172	Трійник з переходом двосторонній 32/25/25	шт	2	
	173	Кутник 90° 25	шт	20	
	174	Перехід з металевою різьбою внутрішньою 25 3/4"	шт	10	
	175	Перехід з металевою різьбою зовнішньою 25 3/4"	шт	12	
	176	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,32	
	177	Труба FIBER BASALT Plus S3,2/SDR7,4 PN28 D32x4.4	м	32	
	178	Кран кульовий GF 1" НВ з американкою, PN=2,5 МПа, T=+120°C	шт	2	
	179	Перехід з металевою різьбою внутрішньою 32 1"	шт	2	
	180	Перехід з металевою різьбою зовнішньою 32 1"	шт	2	
	181	Кутник 90° 32	шт	6	
	182	Муфта перехідна 32/20	шт	2	
	183	Муфта перехідна 32/25	шт	6	
	184	Трійник 32	шт	2	
	185	Трійник з переходом 32/20/32	шт	2	
	186	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,51	
	187	Труба FIBER BASALT Plus S3,2/SDR7,4 PN28 D40x5.5	м	51	
	188	Кран кульовий GF 1 1/2" НВ, PN=2,5 МПа, T=+120°C	шт	4	
	189	Трійник 40	шт	2	
	190	Трійник з переходом 40/25/40	шт	2	
	191	Кутник 90° 40	шт	28	
	192	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня 40/25	шт	2	
	193	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня 40/32	шт	2	
	194	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,1	
	195	Труба FIBER BASALT Plus S3,2/SDR7,4 PN28 D50x6,9	м	10	
	196	Трійник з переходом 50/40/50	шт	2	

	197	Кутник 90° 50	шт	6	
	198	Трійник 50	шт	2	
	199	Трійник з переходом 50/25/50	шт	2	
	200	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня 50/25	шт	4	
	201	Перехід з металевою різью внутрішньою 50 1 1/2"	шт	2	
	202	Перехід з металевою різью зовнішньою 50 1 1/2"	шт	6	
	203	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0007	к=1,15
	204	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою (2 шари)	100м2	0,0007	к=1,15 Н1=2
	205	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,5	
	206	Ізоляція циліндрами з мінеральної вати ламінованими фольгою D57 б=40мм	м	10	
	207	Ізоляція циліндрами з мінеральної вати ламінованими фольгою D42 б=20мм	м	51	
	208	Ізоляція циліндрами зі спіненого ПЕ Е-35/9	м	32	
	209	Ізоляція циліндрами зі спіненого ПЕ Е-28/9	м	81	
	210	Ізоляція циліндрами зі спіненого ПЕ Е-22/9	м	76	
	211	Хомут металічний з шурупом d20-25мм	шт	560	
	212	Хомут металічний з шурупом d32-40мм	шт	96	
	213	Хомут металічний з шурупом d50-63мм	шт	10	
	214	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм	1 шт	2	
	215	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,56	
	216	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,28	
	217	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	1,82	
	218	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм (гільзи)	100м	0,058	
	219	Гільзи із сталевих водогазопровідних труб D32, L=0,45м	шт	4	
	220	Гільзи із сталевих водогазопровідних труб D32, L=0,2м	шт	20	

	221	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм (гільзи)	100м	0,056	
	222	Гільзи із сталених водогазопровідних труб D40, L=0,45м	шт	8	
	223	Гільзи із сталених водогазопровідних труб D40, L=0,2м	шт	10	
	224	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм (гільзи)	100м	0,004	
	225	Гільзи із сталених електрозварних труб D57x3, L=0,2м	шт	2	
	226	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм (гільзи)	100м	0,029	
	227	Гільзи із сталених електрозварних труб D76x3, L=0,2м	шт	10	
	228	Гільзи із сталених електрозварних труб D76x3, L=0,45м	шт	2	
	229	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	
	230	Термометр біметалевий ТБ, межа вимірювання 0-+120°С.	шт	2	
	231	Бобишка для термометра	шт	2	
	232	Установлення манометрів з триходовим краном і трубкою-сифоном	комплект	4	
	233	Манометр показувачий (діапазон 0-1,0МПа)	шт	4	
	234	Кран кнопочний до манометра G1/2" / G1/2"	шт	4	
	235	Сифонна трубка для манометра пряма G1/2 (11x360)	шт	4	
	236	Закладна конструкція для установки манометра	шт	4	
		Об'єктний кошторис №02-03. Літера Д (лабораторія тварин)			
		Локальний кошторис №02-03-01. демонтажні роботи			
	237	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,07	
	238	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,4	к дем.=0,4
	239	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1	к дем.=0,4
		Локальний кошторис №02-03-02. опалення			
	240	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,160978	
	241	Радіатори панельні сталеві заввишки 500 мм тип 22 C22 500x900	шт	1	
	242	Радіатори панельні сталеві заввишки 500 мм тип 22 C22 500x1200	шт	1	

	243	Радіатори панельні сталеві заввишки 500 мм тип 22 C22 500x1400	шт	1		
	244	Радіатори панельні сталеві заввишки 500 мм тип 22 C22 500x1800	шт	1		
	245	Радіатори гігієнічні панельні сталеві заввишки 500 мм тип 20 H20 500x1800	шт	1		
	246	Радіатори гігієнічні панельні сталеві заввишки 500 мм тип 20 H20 500x2000	шт	1		
	247	Радіатори гігієнічні панельні сталеві заввишки 500 мм тип 20 H20 500x2600	шт	1		
	248	Кріплення для гігієнічних радіаторів - комплект з 2 елементів для радіаторів висотою 500 мм	шт	1		
	249	Кріплення для гігієнічних радіаторів - комплект з 3 елементів для радіаторів висотою 500 мм	шт	2		
	250	Установлення кранів повітряних	комплект	7		
	251	Динамічний радіаторний клапан з попереднім налаштуванням пропускної спроможності, прямий, D15, RA-DV II, DANFOSS	шт	7		
	252	Термостатичний елемент вбудований давач, 5-26°C, RA	шт	7		
	253	Запірний клапан з попереднім налаштуванням пропускної спроможності, прямий, D15	шт	7		
	254	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	2		
	255	Фільтр фланцевий для води D25, PN1,6МПа, T=+120°C	шт	2		
	256	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,62		
	257	Труба FIBER BASALT Plus S3,2/SDR7,4 PN28 D20x2.8	м	62		
	258	Кран кульовий IVR 1/2" BB зі спускником, PN=2,5 МПа, T=+110°C	шт	4		
	259	Перехід з металевою різью зовнішньою 20 1/2"	шт	22		
	260	Трійник 20	шт	6		
	261	Трійник з переходом двосторонній 25/20/20	шт	2		
	262	Кутник 90° 20	шт	30		
	263	Перехрещення 20	шт	7		
	264	Перехід з металевою різью внутрішньою 20 1/2"	шт	2		
	265	Автоматичний розповітрявач D 1/2", PN=1,0 МПа, T=120°C	шт	2		

		266	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,09		
		267	Труба FIBER BASALT Plus S3,2/SDR7,4 PN28 D25x3.5	м	9		
		268	Трійник з переходом 25/20/25	шт	2		
		269	Кутник 90° 25	шт	4		
		270	Перехід з металевою різью внутрішньою 25 3/4"	шт	2		
		271	Перехід з металевою різью зовнішньою 25 3/4"	шт	2		
		272	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,02		
		273	Труба FIBER BASALT Plus S3,2/SDR7,4 PN28 D32x4.4	м	2		
		274	Кран кульовий GF 1" НВ з американкою, PN=2,5 МПа, Т=+120°С	шт	2		
		275	Перехід з металевою різью внутрішньою 32 1"	шт	2		
		276	Перехід з металевою різью зовнішньою 32 1"	шт	8		
		277	Муфта перехідна 32/20	шт	2		
		278	Муфта перехідна 32/25	шт	2		
		279	Трійник 32	шт	2		
		280	Трійник з переходом 32/20/32	шт	2		
		281	Кутник 90° 32	шт	6		
		282	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,53		
		283	Ізоляція циліндрами зі спіненого ПЕ Е-35/9	м	2		
		284	Ізоляція циліндрами зі спіненого ПЕ Е-28/9	м	9		
		285	Ізоляція циліндрами зі спіненого ПЕ Е-22/9	м	42		
		286	Хомут металічний з шурупом d20-25мм	шт	88		
		287	Хомут металічний з шурупом d32-40мм	шт	6		
		288	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	1 шт	2		
		289	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,14		
		290	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,04		
		291	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,36		
		292	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм (гільзи)	100м	0,016		

		293	Гільзи із сталених водогазопровідних труб D32, L=0,2м	шт	8	
		294	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм (гільзи)	100м	0,008	
		295	Гільзи із сталених водогазопровідних труб D40, L=0,2м	шт	4	
		296	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм (гільзи)	100м	0,009	
		297	Гільзи із сталених електрозварних труб D57х3, L=0,45м	шт	2	
		При проведенні ремонтних робіт виконавець повинен виконувати заходи, що забезпечують дотримання правил техніки безпеки у відповідності із Законом України «Про охорону праці», інших чинних нормативних документів та актів з охорони праці. Забезпечити обов'язкове виконання вимог чинного законодавства України по охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці та додержуватись вимог державних будівельних норм і державних стандартів України, гігієнічних нормативів, санітарних правил і норм тощо. Будівельні матеріали та вироби, які будуть використані виконавцем під час надання послуг з поточного ремонту мають відповідати основним вимогам, визначеним національним стандартам ДСТУ і будівельним нормам та повинні бути промарковані національним знаком відповідності.				
	Очікувана вартість предмета закупівлі	2 648 063.00 грн. з ПДВ, Державний бюджет, КПК 2301040 «Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями».				
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведений на основі проектно кошторисної документації.				

Уповноважена особа

Тетяна ТРЕТИНК

