

Державна установа «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Послуги з поточного ремонту санвузлів та приміщень загального користування ДУ«Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» за адресою: м. Ужгород, вул.Собранецька, буд 96 за кодом ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи																																																																																			
2	Вид процедури	Відкриті торги, з особливостями																																																																																			
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-10-24-015492-a																																																																																			
4	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	<p>Замовник здійснює закупівлю даних послуг виходячи з необхідності виконання поточного ремонту санвузлів Державної установа «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» обумовлена в потребі, а саме: пошкодженням оздоблення стін, заміна морально застарілих дверей та вікон, що створює небезпеку для працівників та відвідувачів установи, заміна аварійно-небезпечних рукомийників та несправних унітазів; Об'єми, склад та зміст робіт визначені у Дефектному акті, а саме:</p> <table border="1" data-bbox="689 624 2024 1519"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Найменування робіт і витрат</th> <th>Одиниця виміру</th> <th>Кількість</th> <th>Примітка</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Демонтаж радіаторів масою до 80 кг</td> <td>шт</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм</td> <td>м</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм</td> <td>м</td> <td>0,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм</td> <td>м</td> <td>28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм</td> <td>м</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм</td> <td>м</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2</td> <td>ґрати</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Демонтаж раковин [умивальників]</td> <td>к-т</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Демонтаж унітазів зі змивними бачками</td> <td>к-т</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Демонтаж змішувачів</td> <td>шт</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Знімання трапів чавунних</td> <td>шт</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Демонтаж ванн чавунних (піддона душевого)</td> <td>к-т</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2</td> <td>ґрати</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм</td> <td>м</td> <td>3,5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				№	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка	1	2	3	4	5	1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	4		2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	2		3	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	0,5		4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	28		5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	12		6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	8		7	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	14		8	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	4		9	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	6		10	Демонтаж змішувачів	шт	6		11	Знімання трапів чавунних	шт	1		12	Демонтаж ванн чавунних (піддона душевого)	к-т	1		13	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	14		14	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	3,5	
№	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка																																																																																	
1	2	3	4	5																																																																																	
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	4																																																																																		
2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	2																																																																																		
3	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	0,5																																																																																		
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	28																																																																																		
5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	12																																																																																		
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	8																																																																																		
7	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	14																																																																																		
8	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	4																																																																																		
9	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	6																																																																																		
10	Демонтаж змішувачів	шт	6																																																																																		
11	Знімання трапів чавунних	шт	1																																																																																		
12	Демонтаж ванн чавунних (піддона душевого)	к-т	1																																																																																		
13	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	14																																																																																		
14	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	3,5																																																																																		

Об'єми електромонтажних робіт

15	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	0,5	
16	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
17	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	6	
18	Установлення піддонів душових	к-т	1	
19	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	к-т	1	
20	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см ²	м	8,6	
21	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см ²	м	2	
22	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см ²	м	10	
23	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	8	
24	Установлення змішувачів	шт	6	
25	Установлення сушарок для рук	шт	3	
26	Установлення дзеркала та дозатора	шт	15	
27	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	8	
28	Навантаження сміття вручну	т	0,13	
29	Перевезення сміття до 10 км	т	0,13	

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж схованої електропроводки	м	44	
2	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2	
3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	2	
4	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	7	
5	Заміна вимикачів утепленого типу при схованій проводці 1-клавішних	шт	2	
6	Заміна штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	2	
7	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	7	
8	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	28	
9	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	28	
10	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	3	
11	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій	шт	2	

12	проводці, 2-клавішних Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	8	
----	--	----	---	--

Об'єми загально-будівельних робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дверних полотен	м2	9,3	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	4	
3	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
4	Знімання зашкленених віконних рам	м2	5,19	
5	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,84	
6	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	9,6	
7	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	52,8	
8	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами	м2	12,4	
9	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,5511	
10	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (надбетонів)	м3	0,045	
11	Розбирання цементних покриттів підлог (стяжок)	м2	7,58	
12	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	6,5	
13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	39,98	
14	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	53	
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	65,31	

1	2	3	4	5
16	Улаштування гіпсокартонних коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасів без утеплення	м2	9,0585	
17	Обклеювання склосіткою стін та укосів	м2	31,26	
18	Обклеювання склосіткою стелі	м2	6,5	
19	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	31,26	
20	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	31,26	
21	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,	м2	31,26	

	підготовлених під фарбування			
22	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	3,769992	
23	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	0,20196	
24	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	6,52	
25	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	6,52	
26	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	14,35	
27	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,235	
28	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	18,1	
29	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,8084	
30	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	14,6	
31	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	9,9	
32	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	9,9	
33	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	14,5	
34	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14,6	
35	Навантаження сміття вручну	т	5,4	
36	Перевезення сміття до 10 км	т	5,4	

При проведенні поточних ремонтних робіт виконавець повинен виконувати заходи, що забезпечують дотримання правил техніки безпеки у відповідності із Законом України «Про охорону праці», інших чинних нормативних документів та актів з охорони праці. Забезпечити обов'язкове виконання вимог чинного законодавства України по охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці та додержуватись вимог державних будівельних норм і державних стандартів України, гігієнічних нормативів, санітарних правил і норм тощо. Будівельні матеріали та вироби, які будуть використані виконавцем під час надання послуг з поточного ремонту мають відповідати основним вимогам, визначеним національним стандартам ДСТУ і будівельним нормам та повинні бути промарковані національним знаком відповідності.

Очікувана вартість предмета закупівлі	1 105 392 грн. з ПДВ, Державний бюджет, КПК 2301040 «Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями».
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведений на основі затвердженого зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта

Уповноважена особа

Тетяна ТРЕТИНИК

